

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Rozbudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Pińskiej do ul. Trawowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych , przejazdu dla rowerów i ścieżki rowerowej”

DROGI , ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

	STWIORB	Opis i wyliczenia	j.m.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.00	Roboty pomiarowe	m	75,00		-
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu	m	85,00		-
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu.	m	126,00		-
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem (do ponownego wbudowania) wraz z rozbiórką ławy betonowej (z kosztem wywozu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowania odpadu powstałego z rozbiórki ławy)	m2	4,00		-
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu	m2	217,15		-
6	D-01.02.04	Demontaż słupków U-12c wraz z wywozem na magazyn ZDIUM	szt.	4,00		-
7	D-01.02.04	Demontaż słupków do znaków wraz z wywozem na magazyn ZDIUM	szt.	2,00		-
8	D-01.02.04	Demontaż znaków wraz z wywozem na magazyn ZDIUM	szt.	4,00		-
9	D-01.02.04	Demontaż słupków przeszkodowych U-5 , wraz z wywozem na magazyn ZDIUM	szt.	2,00		-
10	D-01.02.04	Demontaż azyli wraz z wywozem na magazyn ZDIUM	m2	6,00		-
11	D-01.02.04	Usuwanie oznakowania poziomego	m2	61,00		-
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						-
2		ROBOTY ZIEMNE				
12	D-02.00.00	Roboty ziemne - wykop wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadów.	m3	154,15		-
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						-
3		PODBUDOWY				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	473,15		-
14	D-04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa- grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	473,15		-
15	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	403,90		-
16	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	69,25		-
17	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	12,00		-
18	D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej AC 22 P- grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	39,25		-
RAZEM PODBUDOWY						-
4		NAWIERZCHNIE				
19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej TABLO o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na wieździe	m2	11,00		-
20	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej żółtej typu STOP o fakturze nitowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na przejściach dla pieszych	m2	14,35		-
21	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m2	205,55		-

22	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18,0 cm. na podsypce cem- piaskowej gr 5 cm. (materiał Inwestora)	m2	7,00		-
23	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm (wraz z oczyszczeniem i skropieniem (0,6 kg/m2))	m2	99,10		-
24	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - grubość po zagęszczeniu 5 cm(wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa w ilości 0,8 kg/m2 i warstwy wiążącej 0.6 kg/m2)	m2	249,85		-
25	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - grubość po zagęszczeniu 4 cm(wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa w ilości 0,6 kg/m2 i warstwy wiążącej 0.6 kg/m2)	m2	39,25		-
RAZEM NAWIERZCHNIE						-

5		ELEMENTY ULIC				
26	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	85,00		-
27	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	176,00		-
28	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 10 x30 cm ze skosem 30 st. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	61,00		-
RAZEM ELEMENTY ULIC						-
6		ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO				
6.1		URZĄDZENIA BRD				
29	D-07.02.01	Montaż słupków przeszkodowych U5	szt.	4,00		-
30	D-07.02.01	Montaż azyli dla pieszych	m2	12,00		-
RAZEM URZĄDZENIA BRD						-
6.2		OZNAKOWANIE PIONOWE				
31	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	12,00		-
32	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7 MINI)	szt.	1,00		-
33	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-24)	szt.	2,00		-
34	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B-43)	szt.	1,00		-
35	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (C13/16:C13a:C16/13)MINI	szt.	5,00		-
36	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (C-9:C-10)	szt.	4,00		-
37	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-6b;D-6a D-1)	szt.	8,00		-
38	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -T-22	szt.	1,00		-
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE						-
6.3		OZNAKOWANIE POZIOME				
39	D-07.01.01	Oznakowanie grubowarstwowe - kolor biały	m2	135,39		-
40	D-07.01.01	Oznakowanie grubowarstwowe- kolor czerwony	m2	31,50		-
41	D-07.01.01	Oznakowanie grubowarstwowe- piktogram A-17	szt	5,00		-
RAZEM OZNAKOWANIE POZIOME						-
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO						-
7		INNE				
42	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,00		-
43	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,00		-
44	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,00		-
45	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych	szt.	1,00		-
RAZEM INNE						-
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						-