

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE 4

na

wykonywanie nawierzchni bitumicznych , kamiennych , betonowych mieszankami mineralno -
 bitumicznymi na drogach miejskich we Wrocławiu

Zadanie nr 4 - Stare Miasto i Śródmieście

Lp.	podstawa wyceny		Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł
1	2		3	4	5	6	5 x 6
1.	D-05.03.17	SST	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m ²) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m ² , cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m ²	2 700		
2.	D-05.03.05	SST	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m ² , uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm.	m ²	100		
3.	D-08.05.03a	SST	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	50		
4.	D-08.01.01	SST	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją.	mb	20		
5.	D-08.01.02	SST	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	mb	100		
6.	D-05.03.11; D-05.03.17	SST	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	200		
7.	D-05.03.05	SST	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W grubość 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	100		
8.	D-05.03.05	SST	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	200		
9.	D-04.04.04	SST	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyladowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	100		
10.	wycena indywidualna	SST	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża, cięciem krawędzi oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	8		
11.	wycena indywidualna	SST	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	40		
12.	D-05.03.05	SST	Wypełnienie ubytków masą mineralno bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm.	m ²	40		
13.	D-05.03.10	SST	Podwójne powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5 , 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	40		

14.	D-05.03.17	SST	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	5		
15.	D-06.03.01	SST	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	20		
16.	wycena indywidualna	SST	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm.	m ²	10		
17.	D-05.02.01a	SST	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm.	m ²	20		
18.	D-05.03.15	SST	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarości krawędzi do 10 mm, wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	100		
19.	D-03.02.01a	SST	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	5		
20.	D-03.02.01a	SST	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	5		
21.	D-03.02.01a	SST	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	16		
22.	D-02.00.00	SST	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	3		
23.	D-01.02.04	SST	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	10		
24.	D-08.03.01	SST	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej z oporem, docięcie, wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem nowych obrzeży	mb	10		
25.	SUMA NETTO (poz. 1 ÷ 24)						
26	Roboty Interwencyjne (2% od pozycji 25)						
27	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie						5 000,00
28	Cena ofertowa netto (suma poz. 25 + 26 + 27)						
29	Podatek VAT (od poz. 28)						
30	Cena ofertowa brutto (suma poz. 28 + 29)						