

PRZEDMIARY (kosztorysy ofertowe po wypełnieniu)

Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10		
2	D-02.00.01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ze złożeniem na odkład; ziemia urodzajna do wbudowania w ramach zadania	m3	3,15		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	m	28,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie law pod krawężniki z betonu wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	m3	1,96		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	m	27,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie law pod krawężniki z betonu wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	m3	0,81		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3						
ROBOTY ZIEMNE						
7	D-02.01.01	Wykopy - ścięcie skarpy - wraz z rozplantowaniem urobku	m3	10,40		
8	D-04.01.01	Plantowanie skarpy	m2	31,00		
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod ciąg pieszo-rowerowy w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta	m2	19,30		
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod przebrukowywany chodnik w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta - wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta	m2	70,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4						
ELEMENTY ULIC						
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem	m	28,00		
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem	m	37,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
5						
NAWIERZCHNIE						
5.1						
CIĄGI PIESZO-ROWEROWE						
13	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	19,30		
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	19,30		
15	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19,30		
5.2						
PRZEBRUKOWANIE CHODNIKA						
16	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; kostka do ponownego wbudowania	m2	70,00		
17	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	70,00		
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	70,00		
19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	70,00		
5.3						
PAS Z KOSTKI TYPU STOP						
20	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	9,80		
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	9,80		
22	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu STOP o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	9,80		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6						
ROBOTY INNE						
23	D-10.02.01	Renowacja trawników, w tym wymiana gruntu gr.20 cm na humus, przekopanie gleby, obsianie mieszaną traw w il.2,5kg/ar, przykrycie mieszaną torfu z humusem gr.1 cm wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	m2	31,00		
Razem dział: ROBOTY INNE						
7						
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO						

24	D-07.01.01	Oznakowanie poziome w kolorze białym wykonane grubowarstwowo	m2	33,84		
25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome w kolorze białym wykonane w technologii cienkowarstwowej	m2	14,42		
26	D-07.01.01	Oznakowanie poziome w kolorze czerwonym wykonane grubowarstwowo	m2	38,90		
27	D-01.02.04	Demontaż słupków do znaków drogowych	szt.	1,00		
28	D-01.02.04 D-07.02.01	Przestawienie istniejących słupków do znaków drogowych	szt.	2,00		
29	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3,00		
30	D-07.02.01	Przestawienie bramownicy dla tablic drogowaskazowych	kpl	1,00		
31	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z wysięgnikiem (słupki montowane w odl. większej niż 2m od jezdni)	szt.	2,00		
32	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
33	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	5,00		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

ZIELEŃ

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		WYCINKA ZIELENI				
1 d.1	D-10.02.01	Wycinka krzewów wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów; zagajniki gęste powyżej	m2	1,20		-
Razem dział: WYCINKA ZIELENI						-
2		ZIELEŃ PROJEKTOWANA				
2 d.2	D-10.02.01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Spirea douglasis "Menziesia"	szt.	17,00		-
3 d.2	D-10.02.01	Rozrzucenie kory gr.5 cm pod krzewami	m2	3,50		-
Razem dział: ZIELEŃ PROJEKTOWANA						-
3		ROBOTY PIELĘGNACYJNE				
4 d.3	D-10.02.01	Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancji	szt.	17,00		-
Razem dział: ROBOTY PIELĘGNACYJNE						-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						-