
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i Łokietka we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Drobnera, ul. Łokietka, ul. Probusa, pl. Św. Macieja
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Długa 49
BRANŻA : Odwodnienie
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	1	6
2	ROBOTY SIECIOWE	7	16
3	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA	17	24

[illegible]

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne o śr. DN 500 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 zwieńczone wpustami żeliwnymi TYP TRADYCYJNY UCHYLNY klasy D-400 z koszem osadczym, wyposażone w osadniki o wysokości 0,5 m powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla zamontowania przykanalika z przejściem szczelnym oraz zamknięciami wodnymi pełnymi; studnie montowane na podłożu betonowym z betonu C12/15 8.00	kpl kpl	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
12 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne o śr. DN 450 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 zwieńczone wpustami żeliwnymi TYP TRADYCYJNY UCHYLNY klasy D-400 z koszem osadczym, bez osadnika z zamontowanym elementem przyłączeniowym i otworem dla zamontowania przykanalika z przejściem szczelnym oraz zamknięciami wodnymi pełnymi; studnie montowane na podłożu betonowym z betonu C12/15 3.00	kpl kpl	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
13 d.2	D-03.02.01	Dostawa i montaż - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z betonu o klasie nie niższej niż C30/45 z typowych elementów prefabrykowanych; dolna część studzienek wraz z zabudowanymi przejściami szczelnymi i króćcami dostudziennymi, z włazami kl D-400 z wypełnieniem betonowym, regulacja wysokości studni z wykorzystaniem pierścieni dystansowych polimerowych montowana na podbudowie z betonu C12/15 wypoziomowanej warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej M12 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14 d.2	D-03.02.01	Wykonanie włączenia kanału fi 160 mm do istniejącego kanału k300 poprzez wstawienie trójnika skośnego; w poz należy ująć roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż niezbędnych kształtek oraz wykończenie konstrukcji wsporczej z betonu 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.2	D-03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm poz.9	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
16 d.2	D-03.02.01	Wymiana zwieńczeń istniejących wpustów ulicznych z kratki na włazy kanałowe 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA			
17 d.3	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego wraz z jego wymianą - WPUST BEZPIECZNY GĘSTOŻEBROWY 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18 d.3	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego wraz z jego wymianą - WPUST BEZPIECZNY TRADYCYJNY 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19 d.3	D-03.02.01	Dopasowanie wpustu do nowoproj. sytuacji poprzez obrót kratki 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20 d.3	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa istn. włazów kanalizacyjnych 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
21 d.3	D-03.02.01	Dopłata za wymianę włazu 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
22 d.3 a	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa skrzynek gazowych i wodociągowych 15.00	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
23 d.3 a	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 6.00	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
24 d.3 a	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa skrzynek hydrantowych 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000