

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Remont chodnika wzdłuż ul. Chociebuskiej we Wrocławiu na wysokości nr 8/10

DROGI , ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania	m2	282,73		-
2	D-02.01.01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wysokości do 8 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania	m2	282,73		-
3	D-04.01.01	Roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania	m3	42,52		-
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	282,73		-
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						-
2		PODBUDOWY				
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	175,06		-
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	98,30		-
7	D-04.04.02	Warstwy odsączające z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	175,06		-
Razem dział: PODBUDOWY						-
3		NAWIERZCHNIE				
8	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej TABLO grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m2	175,06		-
9	D-05.03.13	Nawierzchnia żywiczna, wodoprzepuszczalna TerraWay na podbudowie z kruszywa 4-31,5mm - grubość do 3 cm	m2	98,30		-
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z płyt betonowych 30x30cm o grubości 5 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2	5,95		-
Razem dział: NAWIERZCHNIE						-
4		ELEMENTY ULIC				
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	65,39		-
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 wystające i zatopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,36		-
13	D-04.04.02	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	6,86		-
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm wystające i zatopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,63		-
15	D-08.00.00	Obrzeża z tworzywa sztucznego ECOBORD BIG (wys. 10 cm)	m	30,00		-
Razem dział: ELEMENTY ULIC						-
5		ZIELEŃ				
16	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	2,00		-
17	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	10,00		-
18	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji	m2	10,00		-
19	D-09.00.00	Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządzenia AIR SPADE	m2	98,30		-
20	D-09.00.00	Zabezpieczenie drzew w obrębie inwestycji	szt	5,00		-
Razem dział: ZIELEŃ						-
6		ORGANIZACJA RUCHU				
21	D-07.06.02	Demontaż i montaż istniejących stojaków rowerowych w nowym miejscu (materiał istniejący)	szt.	6,00		-
22	D-07.02.01	Słupki doznaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	1,00		-
23	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z grupy T (małe)	szt.	1,00		-
24	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z grupy B (małe)	szt.	1,00		-
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU						-
25	Wartość robót netto					-
26	Kwota warunkowa 10%					-
27	Podatek VAT					-
28	Wartość robót brutto					-