

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy ul. Zaulek Rogoziński - oświetlenie parkingu

ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Zaulek Rogoziński

INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA : 53-633 Wrocław ul. Długa 49

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 23 listopad 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 listopad 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-10.11.00	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (51-8)*0.7*0.4	m ³ m ³	12.040	
				RAZEM	12.040
2	D-10.11.00	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	D-10.11.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (51-8)	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
4	D-10.11.00	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
5	D-10.11.00	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
6	D-10.11.00	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
7	D-10.11.00	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (51-8)*0.7*0.4	m ³ m ³	12.040	
				RAZEM	12.040
8	D-10.11.00	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	D-10.11.00	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	D-10.11.00	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	D-10.11.00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	D-10.11.00	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	D-10.11.00	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
14	D-10.11.00	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 3	odc. odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	D-10.11.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	D-10.11.00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	D-10.11.00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 2	prób. prób.	2.000	
				RAZEM	2.000