

|  |   |
|--|---|
| <p><b>ZAMAWIAJĄCY</b></p>                      | <p><b>Gmina Wrocław<br/>pl. Nowy Targ 1-8<br/>50-141 Wrocław</b></p>  |
| <p><b>PRZEDSTAWICIEL<br/>ZAMAWIAJĄCEGO</b></p> | <p><b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu<br/>ul. Długa 49, 53-633 Wrocław</b></p>   |
| <p><b>NAZWA ZADANIA</b></p>                    | <p><b>Prace naprawcze i remontowe na fontannie<br/>przy pl. Gołębim we Wrocławiu</b></p>  |
| <p><b>TEMAT OPRACOWANIA</b></p>                | <p><b>Opis przedmiotu zamówienia</b></p>  |
| <p><b>LOKALIZACJA</b></p>                      | <p><b>Miasto Wrocław</b></p>  |
| <p><b>KODY CPV</b></p>                         | <p><b>14820000-5 Szkło</b><br/> <b>39299000-4 Wyroby szklane</b><br/> <b>50112120-0 Usługi w zakresie wymiany szyb</b><br/> <b>45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b><br/> <b>45262510-9 Roboty kamieniarskie</b></p> |

## **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze i remontowe na fontannie przy pl. Gołębim we Wrocławiu.

W ramach programu naprawczego zostaną wymienione bloki szklane zlokalizowane w niecce misy fontanny.

- Prace naprawcze i remontowe polegać będą na demontażu starych i montażu nowych szyb w niecce fontanny w ilości 3 szt,
- Lokalizacja płyt podlegającej wymianie zamieszczona jest na schemacie w załączniku nr 2,
- Szyby należy wykonać z tafli szkła bezpiecznego ( hartowanego ), szkło typu float, klejonego z trzech warstw po 12 mm według wymiaru i wzoru starej szyby,
- Zakotwienie i elementy wsporcze bloków szklanych przedstawia schemat w załączniku nr 3,
- Przy wymianie szyb należy bezwzględnie wymienić uszczelnienie szkła w miejscu kotwienia przy użyciu pasa gumowego o grubości 6 mm i twardości 60-70° Shore'a,
- Przed demontażem płyt szklanych należy odsunąć bloki kamienne oraz zabezpieczyć dysze z podejściami od instalacji wodnej,
- Kotwienie i elementy wsporcze bloków szklanych znajdują się około 18 cm pod posadzką niecki fontanny ,zgodnie ze schematem w załączniku nr 3,

## **2. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Prace będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować zgodnie z Załącznikiem nr 1

*Zestawienie robót niezbędnych do wymiany uszkodzonych tafli szklanych na fontannie na pl. Gołębim*

## **3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania niezbędnych informacji pozwalających uwzględnić w wycenie robót ewentualne uwarunkowania oraz wszystkie utrudnienia przy realizacji zamówienia,
- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej oraz z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy,
- Harmonogram prac Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia zamawiającemu,
- Koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na obiekcie podczas realizacji przedmiotu umowy,
- Skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- W przypadku wątpliwości co do jakości robót Wykonawca, na swój koszt, ma obowiązek powtórzyć badania, próby czy inne czynności, potwierdzające jakość robót,
- Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren prowadzonych prac do stanu pierwotnego, dotyczy to zarówno zakończenia całości robót jak i utrzymywania porządku w czasie realizacji, po codziennym zakończeniu etapu prac,
- Nadzór polegać będzie na kontrolowaniu postępu prac przez Zamawiającego w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę oraz w terminach żądanych przez Zamawiającego

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie jakości i postępu robót,
- Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu wszystkich Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji tego wykazu,
- Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót,
- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
- Przedsiębiorcy nie będący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji
- Przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu
- Do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Wszelkie uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac usuwa Wykonawca siłami własnymi i na własny koszt,

#### **4. WYMOGI MATERIAŁOWE**

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót.
- Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).
- Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333)
- Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.
- Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.
- Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały tym przepisom to koszty badań poniesie Zamawiający.
- W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt.
- Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów.
- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon).

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).

## **5. GWARANCJA I RĘKOJMIA**

- Na prace będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela **60 miesięcy** gwarancji na materiał dla elementów wyposażenia fontann oraz **36 miesięcy** gwarancji na ich montaż.
- Okres rękojmi ustala się na czas udzielonej gwarancji.
- Gwarancja i rękojmia rozpoczyna się od daty zakończenia prac, podanej w protokole odbioru.
- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
- Gwarancje nie obejmują szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu, uszkodzenia przez osoby trzecie i innych czynników zewnętrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.



SZYBA NR 2 , 3



SZYBA NR 4

