

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA**  
**Zadanie 1: Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Kolejowej we Wrocławiu, na odcinku od pl. Rozjezdnego do skrzyżowania z ul. Grabiszyńską**

Wykonawca

.....  
 .....

*(pełna nazwa, adres)*

reprezentowany przez:

.....  
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Lp.	Opis robót	jedn. miary	ilość	Cena jedn.	Wartość (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	650,00		
2.	Rozebranie chodnika z kk 9/11na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 90%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	10,00		
3.	Rozebranie wjazdu z trylinki gr. 15 cm na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	22,00		
4.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50/50 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	65,00		
5.	Rozebranie jezdni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 50%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM	m2	5,00		
6.	Rozebranie krawężnika betonowego 15/30 (gruz 100%) wraz rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	11,00		

7.	Rozebranie obrzeży 8/30 (gruz 100%) wraz rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	120,00		
8.	Rozebranie krawężnika kamiennego 20/35 (odzysk 95%) wraz rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	7,00		
9.	Wykonanie wykopu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat IV. Załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	109,00		
10.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/63 gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	22,00		
11.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	705,00		
12.	Ustawienie krawężników kamiennych 20/35 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - <b>materiał Zamawiającego</b>	m	7,00		
13.	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - <b>materiał Wykonawcy</b>	m	70,00		
14.	Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 30/20/8 na pods. z krusz.kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miatem 0/2- <b>materiał Wykonawcy</b>	m2	705,00		
15.	Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 20/20/8 - kolor grafit- na pods. z krusz.kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miatem 0/2- <b>materiał Wykonawcy</b>	m2	22,00		
16.	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50/50 na pods. cem- piask sp. zalane zaprawa cem- piask. - <b>materiał Wykonawcy</b>	m2	65,00		
17.	Ułożenie nawierzchni z kk 18/20 na pods. cem- piask spoiny cem- piask. - <b>materiał Zamawiającego</b>	m2	5,00		
18.	Ułożenie nawierzchni z kk 4/6, 9/11 na pods. cem-piask spoiny cem- piask. - <b>materiał Zamawiającego</b>	m2	9,00		
19.	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wod-kan. i gaz, wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	14,00		
20.	Regulacja wysokościowa studni telef.-kom. wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	9,00		
21.	Regulacja wysokościowa studni kanałowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	1,00		
22.	Regulacja wysokościowa wpustu wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	1,00		
23.	Transport (dowóz/odwóz) materiałów na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn ZDIUM z załadunkiem i rozładunkiem	t	4,00		

24.	RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT	
25.	KWOTA WARUNKOWA 10%	
26.	WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT	
27.	PODATEK VAT	
28.	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	

....., dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)