

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
Zadanie 2: Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Prostej we Wrocławiu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Grabiszyńską

Wykonawca

.....

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

L.p.	Opis robót	jedn. miary	ilość	Cena jedn.	Wartość (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	358,00		
2	Rozebranie chodnika z płyt kamiennych na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 20%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM	m2	17,00		
3	Rozebranie chodnika z kostki betonowej Tablo 20x20x8 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	28,00		
4	Rozebranie jezdni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 80%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM	m2	18,00		
5	Rozebranie krawężnika kamiennego 20/35 (odzysk 80%) wraz z rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM	m	30,00		
6	Rozebranie obrzeży 8/30 (gruz 100%) wraz z rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	140,00		
7	Wykonanie wykopu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat IV. Załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	60,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	403,00		

9	Ustawienie krawężników kamiennych 20/35 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - materiał Zamawiającego	m	30,00		
10	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - materiał Wykonawcy	m	140,00		
11	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50/50 na pods. cem- piask sp. zalane zaprawa cem- piask. - materiał Zamawiającego	m2	265,00		
12	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 20/20/8 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Zamawiającego	m2	28,00		
13	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 20/20/8 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Wykonawcy	m2	57,00		
14	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Zamawiającego	m2	53,00		
15	Ułożenie nawierzchni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem- piask. - materiał Zamawiającego	m2	18,00		
16	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wod- kan. i gaz, wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	3,00		
17	Regulacja wysokościowa studni telef.-kom. wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	4,00		
18	Transport (dowóz/odwóz) materiałów na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn ZDIUM z załadunkiem i rozładunkiem	t	8,00		
19	RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT				
20	KWOTA WARUNKOWA 10%				
21	WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT				
22	PODATEK VAT				
23	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				

....., dnia roku

.....
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)